

Bekanntmachung

über eine Öffentliche Ausschreibung

Vergabestelle:

Gemeinde Schwartbuck

Über das Amt Lütjenburg

Neverstorfer Straße 7

24321 Lütjenburg

Tel: 04381/9006-45/-28 Fax: 04381/9006-49

e-mail: dennis.ihms@amt-luetjenburg.de o.

gabriele.ewoldt@amt-luetjenburg.de

Vergabeverfahren: **Öffentliche Ausschreibung**

Maßnahme: **Kanalsanierung**

Ausführungsort: **Gemeinde Schwartbuck, OT Schwartbuck**

Ende Angebotsfrist: **04.06.2019 – 11:00 Uhr**

Versand der Unterlagen ab: 15.05.2019

Kanalsanierung

- 45 punktuelle Sanierungen in den Haltungen (B/PP DN 200 bis DN 600, Tiefe bis 2,50 m)
- 1 Edelstahlmanschetten DN 400
- 7 Edelstahlmanschetten DN 500
- 8 Edelstahlmanschetten DN 700
- 45 m Schlauchliner DN 200
- 110 m Schlauchliner DN 400
- 21 Hutprofile
- 5 Schachtsanierungen in offener Bauweise (Abdeckungen und Ausgleichsringe)
- 16 Schachtsanierungen in geschlossener Bauweise

Im Zuge der Instandsetzungsarbeiten werden die Kopflöcher / Rohrgräben mit Asphalttragschicht bzw. Asphaltbinder bis OK Decke verschlossen. Der Einbau der Asphaltdecke erfolgt zu einem späteren (max.1 Jahr) Zeitpunkt.

Hydraulische Sanierung

Es werden in den Straßen Ellerbek und Dorfstraße 13 vorh. Haltungen B DN 250 ausgetauscht bzw. verdämmt (ca. 480 m) und in einer anderen Trasse in PP DN 300 (Gesamtlänge ca. 295 m), DN 400 (Gesamtlänge ca. 305 m) und DN 500 (Gesamtlänge ca. 65 m) neu verlegt.

Die dazugehörigen 58 Anschlussleitungen müssen neu angeschlossen werden. Einige Anschlussleitungen sind vor dem Neuanschluss zu prüfen, ob diese noch in Betrieb sind.

Ebenso werden 10 Schächte zurückgebaut und 5 Schächte abgebrochen, 19 Schächte (Tiefe bis 3,00 m) werden neu gesetzt.